

Компания «Рефсервис» предлагает межсезонную диагностику работы холодильного оборудования, которая позволит определить отклонения в работе и заблаговременно провести планово-предупредительный ремонт перед летним сезоном. Данный вид работ проводится 1-2 раза в год и позволяет существенно снизить вероятность возникновения аварий.

Перечень работ и их стоимость указаны в таблице.

№	Наименование работ	норма/час	Стоимость (руб)
1	Осмотр оборудования на предмет обнаружения следов утечки фреона и масла	0,25	200,00
4	Проверка и регулировка реле защиты по высокому давлению	0,25	200,00
4	Проверка и регулировка реле защиты по низкому давлению	0,25	200,00
5	Измерение и контроль параметров электрической сети	0,15	150,00
6	Осмотр конденсатора на предмет загрязнения ламелей	0,15	150,00
7	Осмотр испарителя на предмет наличия снеговой шубы	0,15	150,00
8	Проверка уровня вибраций вентиляторов конденсатора	0,25	200,00
9	Проверка уровня вентиляторов воздухоохладителя	0,25	200,00
12	Проверка давления всасывания параметр - P1/перегрев	0,5	400,00
13	Проверка давления нагнетания параметр - P2/переохлаждение	0,5	400,00
14	Проверка температуры на выходе из испарителя параметр-T1	0,25	200,00
15	Проверка температуры на выходе из конденсатора параметр-T2	0,25	200,00
16	Проверка перепада температур на жидкостном фильтре параметр-T3	0,15	150,00
17	Проверка рабочего тока компрессора параметр-I1	0,15	150,00
18	Проверка рабочего тока вентиляторов конденсатора параметр-I2	0,15	150,00
19	Проверка рабочего тока вентиляторов испарителя параметр-I3	0,15	150,00
20	Проверка рабочего тока ТЭНов оттайки параметр-I4	0,15	150,00
21	Проверка сопротивления обмоток компрессора параметр-R1	0,25	200,00
22	Проверка сопротивления изоляции обмоток компрессора параметр-R2	0,25	200,00
23	Проверка сопротивления изоляции кабеля питания компрессора параметр-R3	0,25	200,00
24	Проверка сопротивления изоляции кабеля питания ТЭНов оттайки параметр-R4	0,25	200,00
25	Проверка чистоты масла в компрессоре	0,15	150,00
26	Проверка кислотности масла	0,5	400,00
27	Анализ работы и составление акта дефектации	1,0	800,00
ИТОГО		6,6	5550,00

При выполнении работ производится проверка всех систем холодильной установки, а также регулировка приборов систем защиты, регулирования и управления.

По окончании выполнения работ Заказчику передаётся акт с измеренными значениями гидравлических и электрических параметров, а также перечень работ, необходимых к выполнению при проведении планово-предупредительных работ.

Прайс на услуги по ремонту холодильного оборудования: <https://refsrv.ru/orderequipment.htm>

С уважением, компания «Рефсервис»

+7 (846) 979-25-26

+7 (961) 384-12-55

[https:// www.refsrv.ru](https://www.refsrv.ru)

Email: ref@refsrv.ru